ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Στις οδούς Αγίου Νικολάου και Αλοννήσου από Ερμού έως Δημητριάδος συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης.

Συγκεκριμένα, στο εμπορικό κέντρο του Βόλου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το σημαντικό έργο αντικατάστασης του παλιού δικτύου ύδρευσης στα πλακόστρωτα και στα στενά τμήματα των καθέτων οδών από την Κοραή έως την Γαμβέτα και από την Αλεξάνδρας έως την παραλία.

Πρόκειται για τα **τελευταία κομμάτια** παλαιών δικτύων που έχουν απομείνει στην περιοχή από την Γιάννη Δήμου μέχρι την παραλία και μεταξύ των δύο χειμάρρων, Αναύρου και Κραυσίδωνα.

Το έργο αφορά αποκατάσταση αγωγών συνολικού μήκους 4χλμ καθώς και την αντικατάσταση 1000 ιδιωτικών συνδέσεων-παροχών και είμαι προϋπολογισμού 500.000€. Με το έργο αυτό θα εξοικονομούνται 1000κμ νερού ημερησίως που σήμερα χάνονται λόγω των αφανών διαρροών.

Επιπλέον, καθημερινά η ΔΕΥΑΜΒ προχωρά και σε σημειακές αντικαταστάσεις τμημάτων παλαιού δικτύου, που παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενες βλάβες.

Σήμερα τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜΒ επιχειρούσαν στην οδό Καπετανάκη από Ιωλκού έως την οδό Πηλίου.

Τα έργα αντικατάστασης του παλιού δικτύου ύδρευσης εξασφαλίζουν επάρκεια του νερού, έχουν θετική επίδραση στη βελτίωση της ποιότητας του νερού και συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, αφού για την παραγωγή και διανομή 1κ.μ. νερού καταναλώνεται ενέργεια ίση με δύο κιλοβατώρες.